



**MBTA 红线**

**Wollaston 站改建和昆西中心车站车库拆除工程**



## **Wollaston 施工最新消息**

### **下水道工程需要在昆西的Brook街、Newport大道和Woodbine街进行施工作业**

作为Wollaston火车站改建工程的一部分，在现有的沿Brook街、横跨Newport大街和目前的Wollaston红线车站的现有下水管道重新铺设过程中，将在道路上临时铺设地面下水管（参见背面的地图）。预计下水道工程的施工将需要两周时间，如果天气状况允许，计划在二月份施工。该地区的住宅或商业下水道服务将不会中断。预期时间安排如下。

2018年2月5-9日：

- 承包商将沿地图上以红色显示的路线铺设地面管道。
- 在Newport大街等一些地点，将在街上沿路边铺设临时旁路管道，管道将放置在沟槽中并盖好。
- 出于安全原因，在街道北侧的Brook街的第一个街区将设置行人安全围栏（见背面的地图）。

预计在2月12-17日开始下水道现场固化内衬过程：

- 承包商将在Brook街和Arlington街的拐角处用三个停车位设置两个大型柴油泵（见背面的地图）。
- 将通过Newport特大街、Brook街和Wollaston车站东侧停车场上现有的井盖进入下水道。
- 在安装内衬的过程中，将根据Newport大街和Brook街上井盖的位置，改变其周围的行车道。
- 玻璃纤维内衬一旦开始加热，该过程就必须持续到管道固化。这需要24-36小时。

附近的居民会听到发电机产生的施工噪音，而且加热的树脂或污水可能会产生一些气味。内衬安装过程定于从2月16日星期五晚开始至2月17日星期六结束，但日期可能会有改动。在作业完成后，将拆除该地区的旁路管道、泵和其他施工材料。

我们对所带来的不便表示歉意，感谢您的支持。如果您有任何问题或疑虑，请联系工程团队：[Wollaston@MBTA.com](mailto:Wollaston@MBTA.com)。

